

แบบสรุปค่าก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขียวอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ ม.

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขียวอุทิศ หมู่ที่ ๘ ต.พนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.๒-๒๐๔


แบบประมาณราคาที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๔๖,๕๘๘.๘๙	๑.๓๘๒๒	๓๔๐,๘๓๕.๑๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๓๔๐,๘๓๕.๑๖	
รวมค่าก่อสร้าง				๓๔๐,๘๐๐.๐๐	

ราคาเฉลี่ย ๖๗๖.๑๙ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(จ่าเอกนริศ จันทรทิพย์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

ลงชื่อ..........เห็นชอบราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

ลงชื่อ..........อนุมัติราคากลาง
(นายพิชิต ชันติพันธ์)

งานประมาณราคาก่อสร้างทาง

แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขียวทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง
ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พท.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขียวทิศ หมู่ที่ ๘ ต.พนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ประมาณการตามแบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมายเลขที่ พท.-๒-๒๐๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ อ.เมืองพัทลุง ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
ประเภทงานทาง เงื่อนไขการประมาณราคา : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ	๕๕๔.๔๐	ตร.ม.	๑๑.๒๗	๖,๒๔๘.๐๙	๑.๓๘๒๒	๑๕.๕๘	๘,๖๓๖.๑๑	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๒๕.๒๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๑,๗๗๕.๗๑	๑.๓๘๒๒	๖๔๕.๘๙	๑๖,๒๗๖.๓๘	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๔.๐๐	ตร.ม.	๔๓๒.๙๓	๒๑๘,๑๙๖.๗๒	๑.๓๘๒๒	๕๙๘.๔๐	๓๐๑,๕๙๑.๕๑	
๔	งานรอยต่อ								
๔.๑	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๒๐๘.๗๓	๘๓๔.๙๒	๑.๓๘๒๒	๒๘๘.๕๑	๑,๑๕๔.๐๓	
๔.๒	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	๔๔.๐๐	เมตร	๑๓๕.๓๑	๕,๙๕๓.๖๔	๑.๓๘๒๒	๑๘๗.๐๓	๘,๒๒๙.๑๒	
๕	งานหินคลุกให้ล้นทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร (๒ ข้าง)	๑๐.๐๘	ลบ.ม.	๓๕๕.๑๔	๓,๕๗๙.๘๑	๑.๓๘๒๒	๔๙๐.๘๗	๔,๐๗๐.๖๗	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๒๔๖,๕๘๘.๘๙		รวมราคาทั้งสิ้น		
									๓๔๐,๘๓๕.๑๖
									๓๔๐,๘๐๐.๐๐