

ขอเรียนหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ
~~ได้~~แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณ
 ไว้ ~~ที่~~ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ตัดสินใจว่าควรลดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอานันท์ วัฒนรัตน์)

ชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 (นางสาวกัญญาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
 (นางรติกร บุญสนิท)

ลงชื่อ.....
 (นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลพนาตุง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

.....
 ปลัดเทศบาลตำบลพนาตุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 5

แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตก - เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลพนาสูง

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๕๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ให้หลักทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.พนาสูง อ.ความขนุน จ.พิจิตร

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒ ๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคามันตีเซลล์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อ.เมืองพิจิตร ๒๑.๐๐-๒๑.๙๙ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินลงทุนจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วปรับระดับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๒,๙๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๓๑,๔๖๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๔.๖๐	๔๓,๔๒๓.๒๖	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๑๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๕,๖๐๗.๕๑	๑.๓๘๒๒	๖๔๕.๘๙	๓๖,๘๖๐.๗๖	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๓๘๐.๐๐	ตร.ม.	๔๓๓.๙๓	๑,๐๒๗,๙๙๓.๔๐	๑.๓๘๒๒	๕๙๗.๐๑	๑,๔๒๐,๘๙๒.๔๘	
๔	งานรอยต่อ								
๔.๑	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๒๐.๐๐	เมตร	๑๕๙.๙๗	๓,๑๙๙.๙๐	๑.๓๘๒๒	๒๒๑.๑๑	๔,๔๒๒.๒๑	
๔.๒	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๒๑๖.๐๐	เมตร	๑๒๗.๙๑	๒๗,๖๒๘.๕๖	๑.๓๘๒๒	๑๗๖.๘๐	๓๘,๑๘๘.๒๐	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ ข้าง)	๔๗.๖๐	ลบ.ม.	๒๘๗.๒๕	๑๓,๖๗๓.๑๐	๑.๓๘๒๒	๓๙๗.๐๔	๑๘,๘๙๘.๙๖	
๖	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอกขึ้น ๓								
๖.๑	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	๓๑.๐๐	ท่อน	๙๔๕.๑๖	๒๙,๒๙๙.๙๖	๑.๓๘๒๒	๑,๓๐๖.๔๐	๔๐,๔๙๘.๔๐	
๖.๒	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	๖.๐๐	ท่อน	๑,๕๐๕.๓๘	๙,๐๓๒.๒๘	๑.๓๘๒๒	๒,๐๘๐.๗๔	๑๒,๔๘๔.๔๒	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๑,๑๙๗,๘๕๐.๒๑				
ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ					๖๙๕.๓๘ บาท/ตร.ม.				
รวมราคาทั้งสิ้น									
								๑,๖๕๕,๖๖๘.๕๖	
								๑,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร หนังสือแนบให้พิมพ์หน้าปก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วัฒนรัตน์)