

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ เห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณ ไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายสมพร จุลศรี)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ  
(นางรติกร บุญสนิท)

ลงชื่อ.....  
(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง .....บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ .....

ลงชื่อ .....

นาย.....  
นายอำเภอ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย - โรงเหล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรรวม ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ไม่มีแหล่ง  
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๔)

ส่วนรายการ เทศบาลตำบลพนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ อ.เมืองพัทลุง ลิตรละ ๒๐.๖๐ บาทใช้ตารางน้ำมันที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร  
 ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , เงินประกันผลงานหัก ๐% , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

| ลำดับที่                                  | รายการ                                          | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ค่าจ้างต้นทุน(บาท) | Factor F   | รวมราคา         |            | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|----------|
|                                           |                                                 |           |       |                            |                    |            | ราคาต่อหน่วย    | ราคา       |          |
| ๑                                         | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลึกครั้ง ๑๐ ซม.)  | ๗๒๐.๐๐    | ตร.ม. | ๑๐.๔๖                      | ๗,๕๓๑.๒๐           | ๑.๓๘๒๒     | ๑๔.๔๖           | ๑๐,๔๐๙.๖๒  |          |
| ๒                                         | งานทรายรองใต้ผิวจราจร                           | ๓๖.๐๐     | ลบ.ม. | ๔๖๗.๒๙                     | ๑๖,๘๒๒.๔๔          | ๑.๓๘๒๒     | ๖๔๕.๘๙          | ๒๓,๒๕๑.๙๘  |          |
| ๓                                         | ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร      | ๗๒๐.๐๐    | ตร.ม. | ๔๓๑.๔๗                     | ๓๑๐,๖๕๘.๔๐         | ๑.๓๘๒๒     | ๕๙๖.๓๘          | ๔๒๙,๓๙๒.๐๔ |          |
| ๔                                         | งานรอยต่อ                                       |           |       |                            |                    |            |                 |            |          |
| ๔                                         | ๔.๑ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ๔.๐๐      | เมตร  | ๑๙๗.๘๔                     | ๗๙๑.๓๖             | ๑.๓๘๒๒     | ๒๗๓.๔๕          | ๑,๐๙๓.๘๒   |          |
|                                           | ๔.๒ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ๖๘.๐๐     | เมตร  | ๑๒๕.๗๕                     | ๘,๕๕๑.๐๐           | ๑.๓๘๒๒     | ๑๗๓.๘๑          | ๑๑,๘๑๙.๑๙  |          |
| ๕                                         | งานรื้อท่อ                                      |           |       |                            |                    |            |                 |            |          |
| ๕                                         | ๕.๑ งานรื้อท่อเดิมขนาด ๕๐๐ มม.                  | ๘.๐๐      | ทอน   | ๕๒.๙๓                      | ๔๒๓.๔๔             | ๑.๓๘๒๒     | ๗๓.๑๖           | ๕๘๕.๒๘     |          |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น                  |                                                 |           |       |                            |                    | ๓๔๔,๗๗๗.๘๔ | รวมราคาทั้งสิ้น |            |          |
| ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ: ๖๖๑.๑๑ บาท/ตร.ม. |                                                 |           |       |                            |                    |            |                 |            |          |
|                                           |                                                 |           |       |                            |                    |            | ๔๗๖,๕๕๑.๙๓      |            |          |
|                                           |                                                 |           |       |                            |                    |            | ๔๗๖,๐๐๐.๐๐      |            |          |

ตัวอักษร สีแดงใต้มีหมทพพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสมพร จุลศรี)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

|                                                                                                 |                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวินัย - โรงเหล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง |                                                        |        |
| ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง            |                                                        |        |
| ๑                                                                                               | จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง                            | ๑๔ วัน |
| ๒                                                                                               | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)           | ๓ วัน  |
| ๓                                                                                               | ผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นที่ทางเดิม                    | ๑๔ วัน |
| ๔                                                                                               | งานทรายรองใต้ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับระดับ และ ๑๐๐ เมตร | ๒ วัน  |
| ๕                                                                                               | ผิวทางบอร์ทดแลนดีซีเมนต์คอนกรีต ๑๕๐ ตร.ม./วัน          | ๕ วัน  |
| ๖                                                                                               | ผลการทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต                          | ๒๘ วัน |
| ๗                                                                                               | ประกอบแบบหล่อ ๑๐๐ ม./วัน                               | ๒ วัน  |
| ๘                                                                                               | ตัดรอยต่อ/หยอดยางรอยต่อ                                | ๑ วัน  |
| ๙                                                                                               | เพื่อสภาพอากาศ                                         | ๒๑ วัน |
| รวม                                                                                             |                                                        | ๙๐ วัน |
| ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                                       |                                                        | ๙๐ วัน |