

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ เห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางจूरรัตน์ กาละภาพ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสนิท)

ลงชื่อ.....
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ
นายก อบจ. พะเยา

นางสาวกัลยาณี ศรีสุข
นายก อบจ. พะเยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขต - บ้านนางเลื่อน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

แผ่นที่ ๑/๑

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงสร้างส่วนท้องถิ่น (แบบ ทด.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ ต.พนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงสร้างส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทด.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ อ.เมืองพัทลุง ลิตรละ ๒๐.๖๐ บาทใช้ตารางน้ำมันที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร
ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานเตรียมดินทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๑,๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๑๑,๙๗๖.๗๐	๑.๓๘๒๒	๑๕.๕๖	๑๖,๕๕๔.๑๙	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๕๕.๘๐	ลบ.ม.	๕๖๗.๒๙	๒๑,๔๐๑.๘๘	๑.๓๘๒๒	๖๕๕.๘๙	๒๙,๕๘๑.๖๘	
๓	ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๙๖๖.๐๐	ตร.ม.	๔๓๓.๔๗	๓๙๕,๒๒๖.๕๒	๑.๓๘๒๒	๕๕๖.๓๘	๕๕๖,๒๘๒.๑๐	
๔	งานรอยต่อ								
๔.๑	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๘.๐๐	เมตร	๑๘๗.๘๔	๑,๕๐๒.๗๒	๑.๓๘๒๒	๒๗๓.๔๕	๒,๑๘๗.๖๔	
๔.๒	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๘๐.๐๐	เมตร	๑๒๕.๗๕	๑๐,๐๖๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๗๓.๘๑	๑๓,๙๐๔.๙๓	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ข้าง)	๔๕.๘๐	ลบ.ม.	๒๕๕.๔๓	๑๓,๕๓๐.๖๙	๑.๓๘๒๒	๔๐๘.๓๔	๑๘,๗๐๒.๑๓	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					๔๕๓,๗๗๘.๕๒				
ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ: ๖๘๕.๕๐ บาท/ตร.ม.									
รวมราคาทั้งสิ้น								๖๒๗,๒๑๒.๖๖	
								๖๒๗,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร ทสสสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจุรีรัตน์ กาละกาฬ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเขต - บ้านนางเลื่อน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง			
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๒๙.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม. ให้หลักทางขึ้นหลักข้างละ ๐.๕๐ เมตร			
๑	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	๑๕	วัน
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ(ลูกวิ่ง ๑๐ ซม.)	๓	วัน
๓	ผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นที่ทางเดิม	๑๔	วัน
๔	งานทรายรองใต้ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	๓	วัน
๕	ผิวทางบอร์ทดแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต ๑๕๐ ตร.ม. /วัน	๗	วัน
๖	ผลการทดสอบกำลังอัดแห้งคอนกรีต	๒๘	วัน
๗	ประกอบแบบหล่อ ๑๐๐ ม./วัน	๓	วัน
๘	ตัดรอยต่อ/หยอดยางรอยต่อ	๓	วัน
๙	งานหินคลุกให้หลักทางพร้อมเกลี่ยตกแต่งวันละ ๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑	วัน
๑๐	เพื่อสภาพอากาศ	๒๑	วัน
รวม		๙๘	วัน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง		๙๐	วัน