

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ด้านทิศตะวันตก
หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๕๒,๐๘๔.๐๑	๑.๓๕๖๓	๕๗,๐๗๘.๕๕	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๙๔,๖๓๗.๒๔	
รวม	เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน			๙๔,๖๐๐.๐๐	

.....
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอดิเรก นวลคง) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอานวัณณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

.....อนุมัติ

นายก อบจ.พัทลุง
นายก อบจ.พัทลุง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทน์รัตนทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคามัมนัดเสีย ๑ เดือนมีกฎหมาย ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิ.สถานที่ก่อสร้างจังหวัดพิจิตร : Factor ๑.๑๕
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวม	
							ราคาต่อหน่วย	ราคา
๑	งานขุดดิน	๒๗.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๔๘๔.๗๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๖๕๗.๔๗
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๕๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๒๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ชั้น ๓)	๑๒.๐๐	ท่อน	๓,๐๗๗.๙๐	๓๖,๙๓๔.๘๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๕๐,๐๙๔.๖๗
๕	ถมดินหลังท่อ ค.ส.ล.	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒๐๓.๔๕	๓,๖๖๒.๐๑
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๘	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖
๗	งานคอนกรีต รวมไม้แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๗๙๑.๗๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๕,๕๒๓.๕๓
๘	งานเหล็กกรุพรมเหล็กกรงฟาบ ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ท่อน	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘
	รวม				๗๑,๕๖๘.๐๖			๙๔,๖๓๗.๒๔