

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

- ☒ เห็นชอบ ราคาากลาง บาท
☐ ไม่เห็นชอบราคาากลาง ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

ฟ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

๒๔ มี.ย. ๒๕๖๓

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๖๒,๐๕๘.๙๑	๑.๓๕๖๓	๘๔,๑๗๐.๕๐	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๑๒๑,๗๒๙.๒๐	
รวม	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			๑๒๑,๗๐๐.๐๐	

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิเรก นวลคง)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

.....
(นายอนุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

.....อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองตัวน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคามั่นคงดีเซล อ.เมืองพัสดุ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/สถานที่ก่อสร้างจังหวัดพัสดุ : Factor ฝนชุก ๑

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ค่า	ราคาต่อหน่วย		ราคา
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานขุดดิน	๓๖.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๖๔๒.๒๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๘๗๑.๐๘	
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒	
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๖๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓	
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ชั้น ๓)	๑๘.๐๐	ฟุต	๓,๐๗๗.๙๐	๕๕,๔๐๒.๒๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๗๕,๑๔๒.๐๐	
๕	ถมดินหลังท่อ ค.ส.ล.	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒๐๓.๔๕	๕,๔๙๓.๐๒	
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๘	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖	
๗	งานคอนกรีต รวมไม้แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๗๙๑.๓๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๕,๕๒๓.๔๓	
๘	งานเหล็กกรุผนัง เหล็กวางพับ ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ฟุต	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘	
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘	
	รวม				๙๑,๔๔๒.๙๖			๑๒๑,๗๒๙.๒๐	