

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * It/Io + ๐.๑๕ * Ct/Co + ๐.๑๕ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$


งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๔.๑} = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * It/Io + ๐.๑๐ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๒๐ * St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการละ ๗๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ทั้ง ๖ โครงการ

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอดิเรก นวลคง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ออกความเห็นชอบ ๓ ๖๖๖๖๖๖๖๖
วันที่ ๑๑/๑๑/๖๖ ๐๖:๐๖ K. ๖๖๖

ลงชื่อ..........
(นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ..........หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสินท์)

เพ็ญนงนกุล



ลงชื่อ.....

(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ เห็นชอบ ราคาากลาง บาท

☐ ไม่เห็นชอบราคาากลาง ด้วยเหตุ

ลงชื่อ.....

พิชิต

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

24 ส.ย. 2563

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำหัวสะพานแหลมโตนด หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาดัง


ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาดัง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร


ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๖๒,๐๕๘.๙๑	๑.๓๕๖๓	๘๔,๑๗๐.๕๐	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๑๒๑,๗๒๙.๒๐	
รวม	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			๑๒๑,๗๐๐.๐๐	



 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิเรก นวลคง)


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิเชษฐ์ พรหมเชื้อ)



 (นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายชูศักดิ์ พงนกนกกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลพนาดัง


อนุมัติ


แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำหัวสะพานแหลมโตนด หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคามัมนัสดิเซล อ.เมืองพัสดุ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตรสถานที่ก่อสร้างจังหวัดพัทลุง : Factor ฝนทุก ๑

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวม	
							ราคาต่อหน่วย	ราคา
๑	งานขุดดิน	๓๖.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๖๔๒.๒๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๘๗๑.๐๘
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๒๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ชั้น ๓)	๑๘.๐๐	ฟุต	๓,๐๗๗.๙๐	๕๕,๔๐๒.๒๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๗๕,๑๔๒.๐๐
๕	ถมดินลึงท่อ ค.ส.ล.	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒๐๓.๔๔	๕,๔๕๓.๐๒
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๘	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖
๗	งานคอนกรีต รวมไม้แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๗๙๑.๗๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๔,๕๒๓.๕๓
๘	งานเหล็กกรุพรรณ เหล็กกร้างพับ ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ฟุต	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘
	รวม				๙๑,๔๔๒.๙๖			๑๒๑,๗๒๙.๒๐