


เห็นชอบ



ลงชื่อ.....

(นายชูศักดิ์ พจนานุกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

- ☒ เห็นชอบ ราคากลาง บาท
- ☐ ไม่เห็นชอบราคากลาง ด้วยเหตุ

ลงชื่อ.....

ฟ.ย

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

๒๔ ส.ย. ๒๕๖๓

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายต้นแคร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนางตุง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนางตุง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๖๒,๐๕๘.๙๑	๑.๓๕๖๓	๘๔,๑๗๐.๕๐	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๑๒๑,๗๒๙.๒๐	
รวม	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			๑๒๑,๗๐๐.๐๐	

.....
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอดิเรก นวลคง) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอานันต์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

.....อนุมัติ
นายก อบต.พนางตุง
นายก อบต.พนางตุง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายต้นแคร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล ๑.๒๕ บาท/ลิ. สถานีก่อสร้างจังหวัดพิจิตร : Factor ๑.๑๖
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคา	
							ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	งานขุดดิน	๓๖.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๖๔๒.๒๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๘๗๑.๐๘
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๒๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ชั้น ๓)	๑๘.๐๐	ท่อน	๓,๐๗๗.๙๐	๕๕,๔๐๒.๒๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๗๕,๑๔๒.๐๐
๕	ถมดินหลังท่อ ค.ส.ล.	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒๐๓.๔๕	๕,๔๕๓.๐๒
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๘	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖
๗	งานคอนกรีต รวมแม่แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๗๔๑.๗๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๕,๕๒๓.๕๓
๘	งานเหล็กกรุพรมเหล็กกรงฟบ ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ท่อน	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘
	รวม				๙๑,๔๔๒.๙๖			๑๒๑,๗๒๙.๒๐