

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ที่ ๑ งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงรีดजूด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่ม งานโครงสร้าง	๑๐๑,๙๖๕.๑๕	
๒	งาน/กลุ่มงาน.....		
๓	งาน/กลุ่มงาน.....		
๔	งาน/กลุ่มงาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๐๑,๙๖๕.๑๕	
	ราคากลาง	๑๐๑,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ แก้วพูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ที่ ๑ งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงรีตูด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่ม งานโครงสร้าง	๗๘,๐๙๘.๓๑	๑.๓๐๕๖	๑๐๑,๙๖๕.๑๕	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๐๑,๙๖๕.๑๕	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....๑๕.๓๐.....ตารางเมตร

เฉลี่ย

๖,๖๖๔.๓๙ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวีระ แก้วพูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานอาคาร

ประมาณราคาโครงการ งานก่อสร้างโรงรีดจุฑู											
สถานที่ก่อสร้าง โรงรีดจุฑู หมู่ที่ ๑ ตำบลพนาตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง											
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๑.๑.๑	กลุ่มงานที่ ๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก ๑:๓:๕ - งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบ - ไม้คร่าว - ไม้ค้ำยัน - ตะปู	๕.๒๕	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๗๗๗.๐๐	๗๗๗.๐๐			
		๐.๓๑	ลบ.ม.	๑,๔๕๖.๐๘	๔๕๑.๓๘	๓๙๘.๐๐	๑๒๓.๓๘	๕๗๔.๗๖			
		๖.๓๓	ลบ.ม.	๑,๖๘๙.๒๐	๑๐,๖๙๒.๖๔	๔๙๘.๐๐	๓,๑๕๒.๓๔	๑๓,๘๔๔.๙๘			
		๓๘.๐๔	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๐๕๙.๓๒	๕,๐๕๙.๓๒			
		๓๐.๔๓	ลบ.ฟ.	๕๗๕.๗๐	๑๗,๕๑๘.๕๕	-	-	๑๗,๕๑๘.๕๕			
		๙.๑๓	ลบ.ฟ.	๕๗๕.๗๐	๕,๒๕๖.๑๔	-	-	๕,๒๕๖.๑๔			
		๑๙.๐๐	ตัน	๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	-	-	๙๕๐.๐๐			
		๑๑.๘๙	กก.	๓๕.๐๕	๔๑๖.๗๔	-	-	๔๑๖.๗๔			
		๑.๑.๒	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๖ มม. (SR ๒๔) - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. (SR ๒๔) - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๑๒ มม. (SR ๒๔) - เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø ๑๖ มม. (SD ๓๐) - ลวดผูกเหล็ก - แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดตัน (มอก.) ยาว ๓.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. (รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก./ตร.ม.)	๙๐.๒๕	กก.	๑๘.๑๐	๑,๖๓๓.๕๓	๔.๑๐	๓๗๐.๐๓	๒,๐๐๓.๕๕	
				๑๐๘.๙๒	กก.	๑๗.๒๓	๑,๘๗๖.๖๙	๔.๑๐	๔๔๖.๕๗	๒,๓๒๓.๒๖	
๒๒๕.๙๔	กก.			๑๖.๘๓	๓,๘๐๒.๕๗	๓.๓๐	๗๔๕.๖๐	๔,๕๔๘.๑๗			
๑๑๖.๗๙	กก.			๑๖.๔๗	๑,๙๒๓.๕๓	๓.๓๐	๓๘๕.๔๑	๒,๓๐๘.๙๔			
๑๖.๒๕	กก.			๓๗.๓๘	๖๐๗.๔๓	-	-	๖๐๗.๔๓			
๑๙.๐๐	แผ่น			๒๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	-	-	๔,๗๕๐.๐๐			
รวมยอดยกไป					๔๙,๘๗๙.๒๐	-	๑๑,๐๕๙.๖๕	๖๐,๙๓๘.๘๕			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานอาคาร

ประมาณราคาโครงการ งานก่อสร้างโรงรีดจุฑ									
สถานที่ก่อสร้าง โรงรีดจุฑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา					-	๑๑,๐๕๙.๖๕	๖๐,๙๓๘.๘๕	
๑.๑.๓	- งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ	๑๗.๑๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๔๒๗.๕๐	๔๒๗.๕๐	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (กัลวาไนซ์)								
	- งานโครงสร้างหลังคา TRUSS	๒๙๔.๐๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๓,๕๒๘.๐๐	๓,๕๒๘.๐๐	
	- เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๒๑๐.๐๐	กก.	๑๘.๐๙	๓,๗๘๘.๙๐	-	-	๓,๗๘๘.๙๐	
๑.๒	- เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๘๔.๐๐	กก.	๑๙.๑๘	๑,๖๑๑.๑๒	-	-	๑,๖๑๑.๑๒	
	งานหลังคา								
	- งานมุงหลังคา	๒๙.๑๒	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๑,๓๑๐.๔๐	๑,๓๑๐.๔๐	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๑.๕๐ ม.หนา ๕ มม.	๔๘.๐๐	แผ่น	๔๙.๐๗	๒,๓๕๕.๓๖	-	-	๒,๓๕๕.๓๖	
๑.๒.๒	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	๗๒.๐๐	อัน	๓.๗๔	๒๖๙.๒๘	-	-	๒๖๙.๒๘	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	๑๕.๐๐	แผ่น	๓๙.๒๕	๕๘๘.๗๕	-	-	๕๘๘.๗๕	
	- ตะปูเกลียว	๑๕.๐๐	ตัว	๓.๒๗	๔๙.๐๕	-	-	๔๙.๐๕	
	- งานราวเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด ๒ นิ้ว (คาน้ำเงิน)	๑.๐๐	ฟอน	๑,๐๒๘.๗๐	๑,๐๒๘.๗๐	-	-	๑,๐๒๘.๗๐	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว (คาน้ำเงิน)	๓.๐๐	ฟอน	๗๓๐.๘๐	๒,๑๙๒.๔๐	-	-	๒,๑๙๒.๔๐	
	รวมราคา				๖๑,๗๗๒.๗๖	-	๑๖,๓๒๕.๕๕	๗๘,๐๙๘.๓๑	

แบบสรุประยะเวลาการทำงาน

โครงการ งานก่อสร้างโรงรีดชุด

สถานที่ก่อสร้าง โรงรีดชุด หมู่ที่ ๑ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เวลาทำงาน	วัน	หมายเหตุ
๑	งานวางผัง	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๑	วัน	
๒	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๕๒๕	ลบ.ม.	๒	วัน	
๓	งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก ๑:๓:๕	๐.๓๑	ลบ.ม.	๑.๐๐	วัน	
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๖.๓๓	ลบ.ม.	๔.๐๐	วัน	
๕	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	๓๘.๐๔	ตร.ม.	๔.๐๐	วัน	
๖	งานตัด, ตัด และผูกเหล็กฐานราก คาน เสา	๕๔๑.๑๙	กก.	๕.๐๐	วัน	
๗	งานเท Topping	๐.๘๕	ลบ.ม.	๑.๐๐	วัน	
๘	งานวางแผ่นพื้น	๑๗.๑๐	ตร.ม.	๑.๐๐	วัน	
๙	งานเท Topping	๐.๘๕	ลบ.ม.	๑.๐๐	วัน	
๑๐	งานโครงสร้างหลังคา Truss	๒๙.๑๒	ตร.ม.	๗.๐๐	วัน	
๑๑	งานผูกหลังคา	๒๙.๑๒	ตร.ม.	๑.๐๐	วัน	
๑๒	ทดสอบวัสดุเตรียมงาน			๒๘.๐๐	วัน	
๑๓	เผื่อสภาพอากาศ			๗.๐๐	วัน	
	รวม	๖๓.๐๐	วัน	๖๓.๐๐	วัน	

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการ

๐๖

(นายวิระ แก้วพูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๐๖

(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๐๖

(นางสาวอารีย์ เหลืองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง