



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย - โรงเหล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๒๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย - โรงเหล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนาสูงกำหนด ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงใคร่ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนาสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

คร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาวินัย - โรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลพางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทล.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.พางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทล.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.เมืองพัทลุงลิตรละ ๒๑.๓๒ บาท

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , เงินประกันผลงานหัก ๐% , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๓,๕๙๐.๔๐	๑.๓๗๙๕	๑๔.๕๗	๔,๙๕๒.๙๖	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๗,๙๔๓.๙๓	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๓	๑๐,๙๕๘.๖๕	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๒๓.๓๓	๑๔๓,๙๓๒.๒๐	๑.๓๗๙๕	๕๘๓.๙๘	๑๙๘,๕๕๔.๔๗	
๔	งานรอยต่อ		เมตร						
๔.๑	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๔.๒	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๒๔.๐๐	เมตร	๑๐๓.๕๐	๒,๔๘๔.๐๐	๑.๓๗๙๕	๑๔๒.๗๘	๓,๙๙๗.๗๘	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น				๑๕๘,๓๖๔.๕๓			รวมราคาทั้งสิ้น		
ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ				๖๔๑.๑๘	บาท/ตร.ม.		๒๑๘,๔๖๓.๘๗		
							๒๑๘,๐๐๐.๐๐		

ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมพร จุลศรี)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวินัย - โรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาตุง			
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. ขนินี้ไม่มีเปล่ทาง			
๑	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	๑๔	วัน
๒	งานเตรียมดินแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓	วัน
๓	ผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นที่ทางเดิม	๑๔	วัน
๔	งานทรายรองใต้ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	๑	วัน
๕	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๑๕๐ ตร.ม. /วัน	๓	วัน
๖	ผลการทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต	๒๘	วัน
๗	ประกอบแบบหล่อ ๑๐๐ ม./วัน	๑	วัน
๘	ตัดรอยต่อ/หยอดยางรอยต่อ	๑	วัน
๙	เพื่อสภาพอากาศ	๒๑	วัน
รวม		๘๖	วัน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง		๙๐	วัน