

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่ อัตราน้ำมันโซล่า ราคาขายปลีกภูมิภาค จังหวัดพัทลุง อัตราราคา ๑๘.๙๒ บาท ที่อำเภอเมือง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดแนบ

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติคุณลักษณะและราคากลางราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ ในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ราคากลางตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๑. โครงการขุดลอกคลองสายบางไซชิง (สาย ๑) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๖,๒๓๐.๐๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๒. โครงการขุดลอกคลองสายบางไซชิง (สาย ๒) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๘,๙๘๘.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๓. โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๑ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๒๕.๒๕ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๔. โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๒ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๕๒๕.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๑๔.๐๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๕. โครงการขุดลอกคลองเหมืองสายหนองท่อม หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๓๑๕.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๘๒๙.๒๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๔๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๖. โครงการ...

๖.โครงการขุดลอกเหมืองสายหนองท่อม (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๖๕.๕๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๗.โครงการขุดลอกเหมืองสายโคกยาง - เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑๘๑.๓๗ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๘.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ - ท่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๔๙๘.๐๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๙.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ - ท่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๕๙๐.๓๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๑๐.โครงการขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๑๑.โครงการขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง ๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร $K_{2.1} = 0.30 + 0.10 * It / Io + 0.40 * Et / Eo + 0.20 * Ft / Fo$

อนึ่ง ตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ เห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอติเรก นวลคง)


ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัญญา ฤทธิ)


ลงชื่อ..........หัวหน้าพัสดุ
(นางรัตติกง นวลคง)
(ผู้อำนวยการกองพัสดุ)


ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

..........

ลงชื่อ..........
(นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล

..........

ลงชื่อ..........
(นายชูศักดิ์ พจนานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลางเป็นเงิน บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ..........
(นายพิชิต ชันติพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

๐ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓

แบบสรุปกลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ - พุ่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8

ระยะทาง 1,840.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 = 18.00-18.99 บาท/ลิตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	26,589.81	1.3536	35,991.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				35,991.97	
รวม	สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน			35,000.00	

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิเรก นวลคง)

(วิศวกรโยธาชำนาญการ)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานวัจน์ วัฒนรัตน์)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

.....เห็นชอบ

.....

.....อนุมัติ

.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศลาทองจันทร์ - พุ่งไผ่ (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,840.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล 0. เมืองพหลุง วันที่ 30 เดือนตุลาคม 2563 = 18.00-18.99 บาท/ลิตร สถานที่ก่อสร้างจังหวัดพหลุง : Factor ผนวก 1

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคารวม
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	1,590.30	ลบ.ม.	16.72	26,589.81	1.3536	22.63	35,991.97
	รวม				26,589.81			35,991.97