

การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมเถียร ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

งวดที่ ๑ : จะจ่ายเงินจำนวน ๑๐๐% ของเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ พร้อมผลทดสอบความหนาแน่น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. งานทรายรองใต้ผิวจราจร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม.
พร้อมงานรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. แล้วเสร็จ ๑๐๐%

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมเถียร ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	= ๑๔ วัน
๒. ขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ	= ๓ วัน
๓. ทดสอบและรอมผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม	= ๑๔ วัน
๔. ลงทรายใต้ผิวทางพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	= ๒ วัน
๕. ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	= ๒ วัน
๖. เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม./วัน (พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม. / วัน)	= ๔ วัน
๗. รอมผลทดสอบแท่งคอนกรีต	= ๒๘ วัน
๘. ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	= ๒ วัน
๙. เพื่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ	= ๑๔ วัน

รวม = ๘๓ วัน

คิดเพียง ๘๐ วัน

งานประมาณราคาโครงการก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมเสียร ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.๒-๒๐๕)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ต.พนาสูง อ.คอนขนุน จ.พัทลุง

ประมาณการตามแบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.๒-๒๐๕

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ราคาจำหน่ายหินคลุก ๐ % , เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคา	
							ราคาต่อหน่วย	ราคา
๑	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๕,๖๔๖.๙๖	๑.๓๗๙๕	๑๕.๓๙	๗,๗๙๔.๙๘
๒	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø๐.๔๐ ม. (มอก. ชั้น ๓)	๗.๐๐	ท่อ	๙๒๓.๒๓	๖,๔๖๒.๖๑	๑.๓๗๙๕	๑,๒๗๓.๕๙	๘,๗๓๖.๒๐
๓	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๐,๗๔๗.๖๗	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๒	๑๔,๓๙๒.๒๙
๔	ผิวทางบอร์เลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๓.๔๔	๑๗๑,๗๘๒.๔๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๕.๑๖	๒๓๖,๕๗๓.๘๒
๕	งานรอยต่อ	๔.๐๐	เมตร	๑๗๕.๕๘	๗๐๒.๓๒	๑.๓๗๙๕	๒๔๒.๒๑	๙๖๘.๘๕
	๕.๑ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๑๗๕.๕๘	๗๐๒.๓๒	๑.๓๗๙๕	๒๔๒.๒๑	๙๖๘.๘๕
	๕.๒ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๔.๐๐	เมตร	๑๗๕.๕๘	๗๐๒.๓๒	๑.๓๗๙๕	๒๔๒.๒๑	๙๖๘.๘๕
๖	งานหินคลุกให้ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (๒ ข้าง)	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๑๔	๔,๒๖๑.๖๘	๑.๓๗๙๕	๕๘๙.๙๑	๕,๘๕๑.๖๙
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						๒๐๔,๓๘๙.๒๔	รวมราคาทั้งสิ้น	
							๒๘๑,๙๕๔.๙๕	
							๒๘๑,๙๕๔.๙๕	

(นางสาวอริย์ เหลือจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิเรก นวลคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานันท์ วัฒนรัตน์)
ประธานกรรมการฯ

เห็นชอบราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

อนุมัติราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง