



ประกาศเทศบาลตำบลพนาสูง

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๔๕๑,๓๕๘.๔๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยเอก



(พูน พูลเอียด จันทร์ช่วย)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๕๔๐๓/ ๑๕๘

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูงที่ ๒๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาโครงการดังกล่าว เป็นราคากลาง ๑,๕๕๑,๓๕๘.๔๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และแบ่งวงงานออกเป็น ๒ งวด

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา... หมู่ที่ ๓ ต.พนาสูง...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... เทศบาลตำบลพนาสูง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑,๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานทั่วไปโดยสังเขป... โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ.....
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ...๑๔... พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน ...๑,๕๕๑,๓๕๘.๔๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑. ปร. ๔
๖.๒. ปร. ๔ ครุภัณฑ์
๖.๓. ปร. ๕ (ก)
๖.๔. ปร. ๕ (ข)
๖.๕. ปร. ๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายธวัช คงแก้ว..... ประธานกรรมการ.....
๒. นายเชิดชิต ดั่งจิ้น..... กรรมการ.....
๓. นายวิจิตรศาสตร์ ขุนฤทธิ์สิงค์..... กรรมการ.....

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลพนาตุง เป็นราคากลาง ๑,๔๕๑,๓๕๘.๔๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ก่อนลงนามในสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้เจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาตามความเหมาะสม ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อจะได้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวิจิตรศาสตร์ ขุนฤทธิ์สงค์)


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเชิดชิต ด้วงจีน)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช คงแก้ว)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุกัญญา เรืองนิม)

นางสาวสมใจ



ลงชื่อ.....

(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

๗๖

(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

14 พ.ค. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายากยั้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพนางตุง/ เทศบาลตำบลพนางตุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,510,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 3
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 1,451,358.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัช คงแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 วิจัยศาสตร์ ขุนฤทธิ์สังค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เชิดชิต ดั่งจิ้น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

เชิดชิต ดั่งจิ้น

14 พฤษภาคม 2567 14:19:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างฐานรากทอถังเซมเปญขนาด 30 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายกยั้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพางตุง ด้วยวิธีปร

สถานที่ก่อสร้าง พางตุง

อำเภอ

ควนขนุน

จังหวัด

พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้า เทศบาลตำบลพางตุง / เทศบาลตำบลพางตุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					392,748.38	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							392,748.38	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินถม	332.000	ลบ.ม.	141.25	46,895.00	15.00	4,980.00	51,875.00	
	- งานเจาะสำรวจดินวิธี Boring test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดิน - ถมคืน	56.640	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,042.88	8,042.88	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.	25.000	ตัน	6,026.21	150,655.25	1,021.00	25,525.00	176,180.25	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ	25.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	7.500	ลบ.ม.	579.44	4,345.80	112.00	840.00	5,185.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.010	ลบ.ม.	1,681.00	1,697.81	426.00	430.26	2,128.07	
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	10.450	ลบ.ม.	1,747.51	18,261.47	532.00	5,559.40	23,820.87	
	- ไม้แบบ (คิด80%)	15.460	ลบ.ฟ.	504.67	7,802.19	0.00	0.00	7,802.19	
	- ไม้คร่าว	5.260	ลบ.ฟ.	407.88	2,145.44	0.00	0.00	2,145.44	

- ค่าแรงไม้แบบ	19.330 ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,686.87	2,686.87
- ตะปู	5.480 กก.	42.06	230.48	0.00	0.00	230.48
- เหล็กตะแกรง wire mash dia. 4 มม. @ 0.20#	0.148 ม้วน	3,209.35	474.98	5.00	0.74	475.72
- เหล็ก DB 12 มม. (SD30)	0.167 ตัน	22,779.91	3,804.24	3,600.00	601.20	4,405.44
- เหล็ก DB 16 มม. (SD30)	0.544 ตัน	22,467.76	12,222.46	3,600.00	1,958.40	14,180.86
- ลวดผูกเหล็ก	21.330 กก.	46.73	996.75	0.00	0.00	996.75
- น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด dia. 32 มม.	12.000 ชุด	448.17	5,378.04	0.00	0.00	5,378.04
งานฐานตั้งกรองสนิมเหล็กจำนวน 2 ฐาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทราหยาบรองพื้น	0.780 ลบ.ม.	579.44	451.96	112.00	87.36	539.32
- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	1.250 ลบ.ม.	1,747.51	2,184.38	466.00	582.50	2,766.88
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000 ลบ.ฟ.	504.67	1,514.01	139.00	417.00	1,931.01
- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	0.035 ตัน	25,284.11	884.94	4,400.00	154.00	1,038.94
งานฐานบ่อบาดาลขนาด 1.50x1.50 ม. หนา 0.15 ม.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	0.650 ลบ.ม.	1,747.51	1,135.88	0.00	0.00	1,135.88
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.900 ลบ.ฟ.	504.67	454.20	139.00	125.10	579.30
- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	0.012 ตัน	22,733.01	272.79	4,400.00	52.80	325.59
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม. ชั้น 3 มอก.	20.000 ม.	3,044.84	60,896.80	0.00	0.00	60,896.80
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	- -	116,227.70	322,704.87	32,928.00	70,043.51	392,748.38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากการกั้นเอเลนไน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนาสูง ด้วยวิธีประ
สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอ วัฒนชน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพนาสูง / เทศบาลตำบลพนาสูง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว		รวม					182,485.68
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							182,485.68
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว ความลึก 100 ม. ต่อ 1	100.000	ม.	0.00	0.00	1,687.85	168,785.00	168,785.00
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,076.27	7,076.27	7,076.27
	- งานตรวจวัดปริมาณน้ำบาดาล (Recorder)	1.000	งาน	0.00	0.00	552.72	552.72	552.72
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24
	- ขุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว PVC	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,368.03	2,368.03	2,368.03
	- งานระบบไฟฟ้า (ปักเสา+พาดสาย)	1.000	งาน	2,055.71	2,055.71	616.71	616.71	2,672.42
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว	- -		2,055.71	2,055.71	13,332.82	180,429.97	182,485.68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างฐานรากหอดึงเข็มเป็ขนาด 30 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายกแอ้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลลนีญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนางตุง ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอ ศรีพนม จังหัด พัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					392,748.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								392,748.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 392,748.38

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ด้วงเงิน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถม	332.000	ลบ.ม.	141.25	46,895.00	15.00	4,980.00	51,875.00	
	- งานเจาะสำรวจดินวิธี Boring test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดิน - ถมคืน	56.640	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,042.88	8,042.88	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.	25.000	ตัน	6,026.21	150,655.25	1,021.00	25,525.00	176,180.25	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ	25.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	7.500	ลบ.ม.	579.44	4,345.80	112.00	840.00	5,185.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.010	ลบ.ม.	1,681.00	1,697.81	426.00	430.26	2,128.07	
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	10.450	ลบ.ม.	1,747.51	18,261.47	532.00	5,559.40	23,820.87	
	- ไม้แบบ (คิด80%)	15.460	ลบ.ฟ.	504.67	7,802.19	0.00	0.00	7,802.19	
	- ไม้คร่าว	5.260	ลบ.ฟ.	407.88	2,145.44	0.00	0.00	2,145.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ	19.330	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,686.87	2,686.87	

เชิดชิต ดั่งจัน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	5.480	กก.	42.06	230.48	0.00	0.00	230.48	
	- เหล็กตะแกรง wire mash dia. 4 มม. @ 0.20#	.148	ม้วน	3,209.35	474.98	5.00	0.74	475.72	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD30)	.167	ตัน	22,779.91	3,804.24	3,600.00	601.20	4,405.44	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD30)	.544	ตัน	22,467.76	12,222.46	3,600.00	1,958.40	14,180.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.330	กก.	46.73	996.75	0.00	0.00	996.75	
	- น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด dia. 32 มม.	12.000	ชุด	448.17	5,378.04	0.00	0.00	5,378.04	
	งานฐานถังกองสนิมเหล็กจำนวน 2 ฐาน								
	- ทราหยาบรองพื้น	.780	ลบ.ม.	579.44	451.96	112.00	87.36	539.32	
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	1.250	ลบ.ม.	1,747.51	2,184.38	466.00	582.50	2,766.88	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000	ลบ.ฟ.	504.67	1,514.01	139.00	417.00	1,931.01	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	.035	ตัน	25,284.11	884.94	4,400.00	154.00	1,038.94	
	งานฐานบ่อบาดาลขนาด 1.50x1.50 ม. หนา 0.15 ม.								

เชิดชิต ดวงจัน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	.650	ลบ.ม.	1,747.51	1,135.88	0.00	0.00	1,135.88	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	.900	ลบ.ฟ.	504.67	454.20	139.00	125.10	579.30	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	.012	ตัน	22,733.01	272.79	4,400.00	52.80	325.59	
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม. ชั้น 3 มอก.	20.000	ม.	3,044.84	60,896.80	0.00	0.00	60,896.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	116,227.70	322,704.87	32,928.00	70,043.51	392,748.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								392,748.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนางตุง อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว		รวม					182,485.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								182,485.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 182,485.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ดวงจัน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว								
	- งานจ้างเหมาชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dai. 6 นิ้ว ความลึก 100 ม. ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532	100.000	ม.	0.00	0.00	1,687.85	168,785.00	168,785.00	
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,076.27	7,076.27	7,076.27	
	- งานตรวจวัดปริมาณน้ำบาดาล (Recorder)	1.000	งาน	0.00	0.00	552.72	552.72	552.72	
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	
	- ชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว PVC	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,368.03	2,368.03	2,368.03	
	- งานระบบไฟฟ้า (ปักเสา+พาดสาย)	1.000	งาน	2,055.71	2,055.71	616.71	616.71	2,672.42	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว	-	-	2,055.71	2,055.71	13,332.82	180,429.97	182,485.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								182,485.68	

นางตุง / เทศบาลตำบลพนาตุง				
วันที่				
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย
	รวม			
	รวม			

งานครม.นัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนางตุง ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอ ความป็น จังหัด พิษณุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนาสิงห์ / เทศบาลตำบลพนาสิงห์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเคมีเบญญขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.		รวม					420,000.00	
2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ช.ม.		รวม					170,000.00	

บาท ต่อ 1 หน่วย

14 พฤษภาคม 2567 14:19:30

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนาสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนาสูง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนาสูง / เทศบาลตำบลพนาสูง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว		รวม					13,247.66	
4	มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว		รวม					4,453.39	
5	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย		รวม					2,700.00	
6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์		รวม					45,420.56	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								655,821.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 655,821.61

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ดวงเงิน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังแขมเปญขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.								
	1.1 ถังแขมเปญขนาด30ลบ.ม.สูง20เมตร	1.000	ชุด	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
	รวมค่างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังแขมเปญขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	-	-	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ช.ม.								
	2.1 ถังกรองสนิมเหล็กขนาด7ลบ.ม./ช.ม.	2.000	ชุด	85,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
	รวมค่างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ช.ม.	-	-	85,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
3	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว								
	3.1 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก2ชั้นขนาด4นิ้ว	1.000	ชุด	13,247.66		0.00	0.00	13,247.66	

เชิดชิต ดวงจีน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:30

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่ามาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว	-	-	13,247.66	13,247.66	0.00	0.00	13,247.66	
	มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว								
	4.1 มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2"	1.000	ชุด	4,453.39		0.00	0.00	4,453.39	
	รวมค่ามาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว	-	-	4,453.39	4,453.39	0.00	0.00	4,453.39	
5	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย								
	5.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.000	ชุด	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	-	-	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์								

เชิดชิต ดั่งจัน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ	1.000	ชุด	45,420.56		0.00	0.00	45,420.56	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์	-	-	45,420.56	45,420.56	0.00	0.00	45,420.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เชิดชิต ด้วงจีน

14 พฤษภาคม 2567 14:19:30

หน้า 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างฐานรากหอดังเดิมเปยุขนาด 30 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง พัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากหอดังเดิมเปยุขนาด 30 ลบ.ม.	392,748.38	1.3087	513,989.80	
รวมค่าก่อสร้าง				513,989.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 41,958.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 513,989.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างฐานรากหอดังเดิมเป็ขนาด 30 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนาสูง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนาสูง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนาสูง / เทศบาลตำบลพนาสูง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				513,989.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 41,958.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 513,989.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ตังจีน

14 พฤษภาคม 2567 14:21:05

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเจาะบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	182,485.68	1.3087	238,819.00	
รวมค่าก่อสร้าง				238,819.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 106,141.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 238,819.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				238,819.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 106,141.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 238,819.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ดั่งจัน

14 พฤษภาคม 2567 14:21:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พนางตุง	อำเภอ
			จังหวัด
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(ธวัช คงแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เชิดชิต ดั่งจิ้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิจัยศาสตร์ ขุนฤทธิ์สงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชิดชิต ดั่งจิ้น

14 พฤษภาคม 2567 14:21:05